

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43440
Descrição Básica:	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 9062:2006
Imagem:	



Informações Gerais:	As grelhas devem ser fabricadas em concreto armado de acordo com a norma ABNT NBR 9062/2006 que estabelece os requisitos exigíveis para o projeto, execução e controle de estruturas pré-moldadas de concreto armado ou pretendido. As grelhas em concreto representam uma alternativa às grelhas de ferro, as quais estão sujeitas à ferrugem. Ideais para desníveis acentuados, as grelhas em concreto funcionam acopladas às caixas para boca de lobo em concreto.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 02 22 18 00 00 00: Drenagem do pavimento; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
Atualizado em:	2019-05-30 00:00:00