

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44117
Descrição Básica:	VIGA DE CONCRETO PRE-FABRICADO *30 X 80* CM, COM DENTE GERBER
Unidade de Cálculo:	M3
Normas Técnicas:	NBR 9062:2017
Imagem:	



Informações Gerais:	As vigas são responsáveis pela recepção das cargas da laje e transmiti-las para os pilares. A viga de concreto pré fabricado é produzida em fábricas especializadas e transportadas para o local da construção para serem montadas e postas em seus pontos de utilização final. o Dente Gerber situa-se na extremidade das vigas, sendo nada mais que uma redução na altura da laje, possibilitando o encaixe e apoio da viga sobre um dente/consolo com encaixe compatível presente no pilar.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.