

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44725
Descrição Básica:	AQUECEDOR SOLAR COMPACTO A VACUO/ KIT COM 1 SUPORTE PARA FIXACAO NO TELHADO, 1 COLETOR SOLAR A VACUO 30 TUBOS, 1 RESERVATORIO TERMICO/BOILER EM ACO INOX 300 L E 1 RESERVATORIO DE AGUA FRIA 20 L
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 15569:2020, NBR 15747-1:2009, NBR 15747-2:2009, NBR 10185:2018, NBR 16641:2018
Imagem:	
Informações Gerais:	Aquecedor solar compacto a vácuo/ kit com 1 suporte para fixação no telhado, 1 coletor solar a vácuo 30 tubos (2 x 2 m), 1 reservatório térmico/boiler em aço inox 300 l e 1 reservatório de água fria 20 l. O coletor solar permite que o calor do sol seja transferido para a água que circula no interior de suas tubulações; a água aquecida é acumulada no reservatório térmico que é conectado ao sistema hidráulico do empreendimento.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 80 86 00 00 00 00: Equipamentos de aquecimento solar de água.
Atualizado em:	2021-11-11 00:00:00